

Projekt „Splašková kanalizace obce Markvartovice“.

Orientační popis projektu:

Příprava projektové dokumentace stavby byla zahájena již v roce 1993 a dokončena byla v roce 2013, kdy bylo rovněž vydáno stavební povolení.

V roce 2014 rozhodlo vedení obce o vypracování žádosti o dotaci ze státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo dokončeno v roce 2015.

Projekt řeší výstavbu nové veřejné splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Navržený kanalizační systém bude napojen na kmenovou stoku, která prochází územím obce Ludgeřovice a Petřkovice.

Čištění odpadních vod je navrženo na stávající ÚČOV města Ostravy která má dostatečnou kapacitu pro likvidaci odpadních vod z celého řešeného území.

Kanalizace je projektována jako gravitační, tzn. bez nutnosti výstavby přečerpávacích stanic. Navržené trasy kanalizace akceptují prostorové uspořádání stávajících sítí technického vybavení, požadavky jednotlivých účastníků řízení a podmínky realizace stavby. S přihlédnutím k požadavku na zajištění přístupu k jednotlivým objektům na stokové síti je převážná část kanalizace navržena na veřejně přístupných pozemcích. Přístup k objektům umístěným na soukromých pozemcích je ošetřen smluvně mezi investorem a jednotlivými vlastníky pozemků. Převážná část splaškové kanalizace je podélně umístěna v místních komunikacích, zpevněných plochách a komunikaci III. třídy. Jiné umístění navržené stokové sítě s ohledem na prostorové uspořádání a závěry majetkoprávního projednání není možné.

Staveniště se nachází převážně v zastavěném území. S ohledem na prostorové možnosti staveniště je zřejmé, že výstavba kanalizace si vyžádá úpravu dopravní situace v obci a to jak na ulicích stavbou dotčených, tak přílehlých. Realizace stavby bude prováděna po etapách za úplné (respektive částečné) uzávěry dotčených místních komunikací. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích a občané budou o všech dopravních omezeních v dostatečném předstihu seznámeni.

Přehled externích dodavatelů projektu:

Dodavatel stavby: Metrostav, a.s.

Autorský dozor: KONEKO, s.r.o.

Technický dozor investora: INGAT, s.r.o.

BOZP: INGAT, s.r.o.

Administrátor projektu: VALUEADDED, a.s.

Parametry projektu podle projektové dokumentace:

– orientační náklady stavby: 213mil. Kč

- délka budované kanalizace celkem: 14196m
- počet ekvivalentních obyvatel (EO): 1853

Aktuální finanční ukazatele projektu (po realizaci výběrových řízení na externí dodavatele):

- celkové náklady projektu:
 - 1. etapa (2013-2015): 56,7mil. Kč
 - 2. etapa (2016): 99,3mil. Kč
- výše dotace: bude upřesněna po vydání Rozhodnutí o přidělení dotace (RoPD)

Harmonogram výstavby:

1. etapa: duben 2015 – 30.9.2015
2. etapa: bude upřesněno po aktualizací dotačního programu SFŽP

Plánovaný a aktuální stav průběhu výstavby:

Dodavatel stavby doplní podrobný harmonogram výstavby jednotlivých částí stoky a přípojek.